

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตข้างถนนสายปากบ่อ

ขนาดปากกว้าง 0.90 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 220 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ประมาณการโดย กองช่าง นายชัยสิทธิ์ คงจินตาสตร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา5 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนังคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ								
	1.1 งานขุดดิน-ดินถม	26.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,613.60	2,613.60	
	1.2คอนกรีตโครงสร้าง	33.00	ลบ.ม.	1,994.40	65,815.20	391.00	12,903.00	78,718.20	
	1.3งานไม้แบบ	170.00	ลบ.ฟ.	420.00	71,400.00	133.00	22,610.00	94,010.00	
	1.4 ตะปู	42.00	กก.	45.22	1,899.24	-	-	1,899.24	
	1.5งานเหล็กเสริม								
	1.6 RB Ø 6 มม.	410.25	กก.	21.43	8,791.66	4.100	1,682.03	10,473.68	6
	1.7 RB Ø 9 มม.	587.32	กก.	20.02	11,758.15	4.100	2,408.01	14,166.16	6
	1.8ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	42.06	1,261.80	-	-	1,261.80	
	1.9ท่อ พีวีซี Ø 3/4"	4.00	ท่อน	44.86	179.44	-	-	179.44	
	1.10หยอดขางมะตอย	114.85	เมตร	12.91	1,482.71	-	-	1,482.71	
	รวมงานวางระบายน้ำแบบเปิด							204,804.83	