

## บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

## ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายราชภัฏดี ขนาดปากกว้าง 1.25 ม.ลึก 0.40 ม. หน้า 0.075 ม.ยาว 2,000 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ประมาณการโดย กองช่าง นายชัยสิทธิ์ คงจินตศาสตร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา5 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน-ดินถม	320.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	31,680.00	31,680.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง	236.00	ลบ.ม.	1,994.40	470,678.40	391.00	92,276.00	562,954.40	
3	งานไม้แบบ	112.00	ลบ.ฟ.	420.00	47,040.00	133.00	14,896.00	61,936.00	70%
	- ตะปู	30.00	กก.	45.22	1,356.60	-	-	1,356.60	
4	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม.	8,764.56	กก.	21.42	187,736.88	4.100	35,934.70	223,671.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	260.00	กก.	42.06	10,935.60	-	-	10,935.60	
5	ท่อ พีวีซี Ø 3/4"	25.00	ท่อน	44.86	1,121.50	-	-	1,121.50	
6	หยอดทรายมะคอตย	626.45	เมตร	12.91	8,087.47	-	-	8,087.47	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>901,743.14</b>	