บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ประมาณการโดย นายชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร์ **เมื่อวันที่** 30 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เกรดบดอัดพื้นทาง	1,240.00	ตร.ม.	-	-	10.46	12,970.40	12,970.40	
2	ดินลูกรังรองพื้น	248.00	ลบ.ม.	120.00	29,760.00	5.00	1,240.00	31,000.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	62.00	ลบ.ม.	280.37	17,382.94	91.00	5,642.00	23,024.94	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	232.50	ลบ.ม.	1,994.40	463,698.00	306.00	71,145.00	534,843.00	
5	งานไม้แบบ	496.00	ลบ.ฟ.		-	133.00	65,968.00	65,968.00	
6	ไม้แบบ 50%	248.00	ลบ.ฟ.	420.00	104,160.00	-	-	104,160.00	
	- ตะปู	109.12	กก.	45.22	4,934.41	-	-	4,934.41	
7	งานเหล็กเสริม								
	- RB ∅ 6 มม.	2,023.31	กก.	21.43	43,359.53	4.100	8,295.57	51,655.10	
	- RB ∅ 9 มม.	4,154.64	กก.	20.03	83,217.44	4.100	17,034.02	100,251.46	
	-ลวดผูกเหล็ก	185.34	กก.	42.06	7,795.34	-	-	7,795.34	
	ยอดยกไป							**936,602.65**	

180

14.5