รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 23.00 - 23.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 23.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

เส้นทางสายหนองสายติ่ง-หนองเงิน ม. 1,8 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

พื้นที่ฝนตกชุก

1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)						
	ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.70	บาท	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม						
	ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		ค่างาน ตร.ม. ละ	=	10.76	บาท	
3	งานพื้นทางลูกรัง						
	ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	12.00	บาท	(หลวม)
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	31.58	บาท	
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		4 กม.	=	17.67	บาท	
	...รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	61.25	บาท	
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ	61.25 X 1.60		=	98.00	บาท	
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ			=	54.58	บาท	
	...รวมค่างานต้นทุน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	152.58	บาท	(แน่น)